

## Árajánlat

### 20 X 40m-es füves sportpálya kivitelezési munkálataira

Vincze József Polgármester Úr részére!

+36/30-9-504-021

[polgarmester@alsonemedi.hu](mailto:polgarmester@alsonemedi.hu)

		men ny	egys	egységár		összesen		A+D
				anyag	díj	anyag	díj	
<b>Alépitményi munkák</b>								
1.	Földkitermelés (talaj+humusz) 50 cm vastagságban, 5km-en belüli elszállítással.	400	m3	0 Ft	2 300 Ft	0 Ft	920 000 Ft	920 000 Ft
2.	Tükrő készítés tömörítéssel Trg 85 %-ra	800	m2	0 Ft	260 Ft	0 Ft	208 000 Ft	208 000 Ft
<b>Vízvezetés</b>								
3.	Szivárgótest építése D 80-as drain csőből, 0,3 x 0,3 m drain árokkal, földkiemeléssel és elszállítással 20 km belül depóniába, árok geotextil borításával, feltöltésével tiszta folyami mosott 8/12 kavicssal, geotextil átlapolással	129	fm	2 600 Ft	1 150 Ft	335 400 Ft	148 350 Ft	483 750 Ft
4.	Előregyártott összefolyó akna elhelyezése műanyagból minden drain esés irányába lévő végére a drain fogadására, és a víz gyűjtővezetékben történő továbbítására / a drain tisztítására	2	db	47 000 Ft	18 000 Ft	94 000 Ft	36 000 Ft	130 000 Ft
5.	PVC D 125 gyűjtő vezeték építése az összefolyó aknák és homokfogó akna összekötésére 0,5 % lejtéssel	20	fm	2 950 Ft	1 890 Ft	59 000 Ft	37 800 Ft	96 800 Ft
6.	Előregyártott homokfogó műanyag akna	1	db	81 600 Ft	39 000 Ft	81 600 Ft	39 000 Ft	120 600 Ft
7.	Esővíz szikkasztó, 10m3 kikerülő föld elterítése helyben, geotextil borítással kavics feltöltéssel.	1	db	240 000 Ft	120 000 Ft	240 000 Ft	120 000 Ft	360 000 Ft
<b>Pályaalap</b>								
8.	Alapréteg készítése 24/40 mosott kavicsból 20 cm vtg.-ban, a rétegek geotextiliával történő elválasztásával.	800	m2	1 210 Ft	210 Ft	968 000 Ft	168 000 Ft	1 136 000 Ft
9.	Humuszos termőföld terítése 25cm vtg.-ban. Bedolgozása tömörítéssel, laza m3.	260	m3	2 800 Ft	700 Ft	728 000 Ft	182 000 Ft	910 000 Ft
<b>Pálya füvesítése</b>								
10.	Műtrágyaszórás, magágyelőkészítéssel, és hengerezéssel	800	m2	75 Ft	60 Ft	60 000 Ft	48 000 Ft	108 000 Ft

11.	..Sport fűmagkeverék bedolgozása - vetés (30% Rétip., 50% Angol p., 20 % Vörös cs)	800	m2	70 Ft	60 Ft	56 000 Ft	48 000 Ft	104 000 Ft
12.	Karbantartás első kaszálásig	800	m2	0 Ft	35 Ft	0 Ft	28 000 Ft	28 000 Ft
<b>Beépített sportszerek</b>								
13.	Futball kapu 3 m x 2 m	2	db	90 000 Ft	12 000 Ft	180 000 Ft	24 000 Ft	204 000 Ft
14.	Kapu hüvely kialakítása	4	db	4 500 Ft	6 500 Ft	18 000 Ft	26 000 Ft	44 000 Ft
<b>Világítás</b>								
16.	4x11m-es horganyzott oszlopon oszloponként 3x400W asszimmetrikus világító test földeléssel	1	kszl.	2 350 000 Ft	910 000 Ft	2 350 000 Ft	910 000 Ft	3 260 000 Ft
<b>Labdafogó háló</b>								
19.	Labdafogóháló tartó oszlopok ,horganyzott kivitelben, az alapvonal mentén 80x40x3.	18	db	24 000 Ft	5 400 Ft	432 000 Ft	97 200 Ft	529 200 Ft
20.	Labdafogó háló	160	m2	1 100 Ft	100 Ft	176 000 Ft	16 000 Ft	192 000 Ft
<b>Munkanem nettó összesen:</b>								8 834 350 Ft
<b>Áfa 27% :</b>								2 385 275 Ft
<b>Munkanem bruttó összesen:</b>								<b>11 219 625 Ft</b>

#### Megjegyzés!

*Az árajánlat kizárólag a tételekben felsorolt anyagmennyiségekre ill. azok munkadíjaira vonatkozik!  
Többlet, vagy pótmunka esetén az árajánlat, és a mindenkori versenyárak egységárai a mérvadók!  
Árajánlatunk napi árszinten készült, I. osztályú minőségű kivitelre vonatkozik.  
Ajánlati kötöttségünk 30 nap.*

Ócsa, 2012.március 28.

Barizs Tamás  
projekt felelős  
06/70-367-78-54